
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 101014E Rusiec-Maliniec o dł. około 900 mb
ADRES INWESTYCJI : obręb Rusiec: dz. nr ewid. 1513, 1548
INWESTOR : Gmina Rusiec
ADRES INWESTORA : 97-438 RUSIEC UL. WIELUŃSKA 35
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 04.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 101014E Rusiec-Maliniec o dł. około 900 mb					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z tyczeniem pasa drogowego 0.88	km km	0.880	
				RAZEM	0.880
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNNR 1 0201-d.2 03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³ m ³	88.000	
				RAZEM	88.000
3	KNNR 1 0208-d.2 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 0.1*880	m ³ m ³	88.000	
				RAZEM	88.000
4	KNNR 6 0102-d.2 02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni 90	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
3		PODBUDOWY			
5	KNNR 6 0104-d.3 03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 90	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
6	KNNR 6 0113-d.3 03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm (poszerzenie w rejonie mijanki) 90	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
7	KNNR 6 0113-d.3 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zmniejszono do 13 cm Krotność = 0.8667 3168+0.26*2*880-90	m ² m ²	3535.600	
				RAZEM	3535.600
8	KNNR 6 0113-d.3 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - zmniejszono do 5 cm Krotność = 0.625 3168+0.26*2*880	m ² m ²	3625.600	
				RAZEM	3625.600
4		NAWIERZCHNIE			
9	KNNR 6 1005-d.4 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2*3168	m ² m ²	6336.000	
				RAZEM	6336.000
10	KNNR 6 0308-d.4 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 3168+2*0.05*880	m ² m ²	3256.000	
				RAZEM	3256.000
11	KNNR 6 0309-d.4 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 3168	m ² m ²	3168.000	
				RAZEM	3168.000
12	KNNR 6 0204-d.4 06	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm - zwiększono do 20 cm Krotność = 1.3333 2*0.75*880	m ² m ²	1320.000	
				RAZEM	1320.000
5		ORGANIZACJA RUCHU			
13	KNNR 6 0702-d.5 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNNR 6 0702-d.5 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR AT-04 d.5 0209-01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000