
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sówki w ramach projektu: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sówki
ADRES INWESTYCJI : dz. ewid. nr 1916 obręb Jastrzębice
INWESTOR : Gmina Rusiec
ADRES INWESTORA : 97-438 RUSIEC UL. WIELUŃSKA 35
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 07.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sówki w ramach projektu: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sówki					
1		JEZDNIA			
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z tyczeniem pasa drogowego 0.7145	km km	0.715	
				RAZEM	0.715
2	KNNR 6 0102-d.1 01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - zwiększono do 15cm 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNNR 6 0113-d.1 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 4-01 d.1 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km grunt.kat. III 40*0.15	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 6 1005-d.1 04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 3.3*714.5	m ² m ²	2357.850	
				RAZEM	2357.850
6	KNNR 6 0107-d.1 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 7 cm 0.07*3.3*714.5	m ³ m ³	165.050	
				RAZEM	165.050
7	KNNR 6 1005-d.1 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,7 kg/m2 714.5*3.3	m ² m ²	2357.850	
				RAZEM	2357.850
8	KNNR 6 0113-d.1 05	Warstwa górna podbudowy z destruktu bitumicznego gr. 8 cm 714.5*3.3	m ² m ²	2357.850	
				RAZEM	2357.850
9	KNR 2-31 d.1 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 714.5*3	m ² m ²	2143.500	
				RAZEM	2143.500
10	KNR 2-31 d.1 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 2143.5	m ² m ²	2143.500	
				RAZEM	2143.500
11	KNNR 6 0204-d.1 04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm 714.5*2*0.5	m ² m ²	714.500	
				RAZEM	714.500