

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : SUW Rusiec
ADRES INWESTYCJI : Rusiec, ul. Piaskowa, dz. nr ewid. 2020/1
INWESTOR : Gmina Rusiec
ADRES INWESTORA : 97-438 Rusiec
WYKONAWCA ROBÓT : do wyłonienia w postępowaniu przetargowym
BRANŻA : konstrukcyjno-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dominik Zakrzewski

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Fundament pod zbiorniki			
1	KNR 201-02-d.1 18-01-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 na odkład Wykop pod fundamenty $2*((3.14*5.95*5.95)/4)*1.0$	m ³ m ³	 55.582	
				RAZEM	55.582
2	KNR 401-01-d.1 08-05-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 1-2 55.582	m ³ m ³	 55.582	
				RAZEM	55.582
3	KNR 401-01-d.1 08-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km Dodatkowe 4km 4*55.582	m ³ m ³	 222.328	
				RAZEM	222.328
4	KNR 231-01-d.1 14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm 55.582	m ² m ²	 55.582	
				RAZEM	55.582
5	KNR 231-01-d.1 14-02-00	Warstwa dolna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Dodatkowe 10cm 55.582*10	m ² m ²	 555.820	
				RAZEM	555.820
6	KNR 202-11-d.1 01-01-00	Podkład na gruncie z betonu żwirowego Podbudowa z betonu C8/10 10cm $2*((3.14*4.95*4.95)/4)*0.10$	m ³ m ³	 3.847	
				RAZEM	3.847
7	WKNR d.1 W202-02-55-04-00	Fundamenty blokowe pod zbiorniki 2*4.49*0.70	m ³ m ³	 6.286	
				RAZEM	6.286
8	KNR 202-02-d.1 90-02-02	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi od 16 mm Siatka fi16 15x15cm $2*2*4.49*21.02*0.001*1.1$	Mg Mg	 0.415	
				RAZEM	0.415
9	KNR 201-02-d.1 30-01-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2 $((((3.14*5.95*5.95)/4)*0.7)-(4.49*0.7)$	m ³ m ³	 16.311	
				RAZEM	16.311
2		Rozbiórka budynku gospodarczego			
10	KNR 404-05-d.2 09-03-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 20.1	m ² m ²	 20.100	
				RAZEM	20.100
11	WKNR d.2 W401-02-12-06-00	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - mechanicznie 20.1*0.10	m ³ m ³	 2.010	
				RAZEM	2.010
12	KNR 401-03-d.2 54-07-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 401-03-d.2 54-08-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych bramy o powierzchni ponad 2 m2 5.04	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
14	KNR 404-01-d.2 02-02-00	Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej $(11.93+15.09+7.95+7.95+6.32)*0.24$	m ³ m ³	 11.818	
				RAZEM	11.818
15	KNR 404-03-d.2 02-01-00	Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów grub do 70 cm $(17.16+2.52)*0.5*0.4$	m ³ m ³	 3.936	
				RAZEM	3.936
16	KNR 404-06-d.2 03-07-00	Burzenie podłoży betonowych grub 1-150 cm młotami pneumatycznymi 13.45*0.15	m ³ m ³	 2.018	
				RAZEM	2.018
17	KNR 404-11-d.2 03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(20.1*0.003)+2.01+11.818+3.936+2.018	m ³	19.842	
				RAZEM	19.842
18	KNR 201-02-d.2 33-02-00	Plantowanie terenu spycharkami 75 KM grunt kat 3 18.18	m ² m ²	18.180	
				RAZEM	18.180
3		Pomieszczenie WC			
19	KNR 401-08-d.3 11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych 4.7	m ² m ²	4.700	
				RAZEM	4.700
20	WKNR d.3 W202-01-42-01-00	Ściany 1-kond YTONG 15cm o pow czołowej gładkiej 5.9-(0.9*2.05)	m ² m ²	4.055	
				RAZEM	4.055
21	KNR 202-08-d.3 29-04-50	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża Licowanie ścian do wysokości 2m (5.6+7.03)*2-(0.9*2.05)	m ² m ²	23.415	
				RAZEM	23.415
22	KNR 202-11-d.3 04-05-00	Posadzka z terakoty 15x15 cm luzem 2.6+1.9	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
23	KNR 202-10-d.3 16-01-00	Ościeżnice stalowe FD1 osadzone przy wznoszeniu ścian wewnętrznych 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 202-10-d.3 17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m2 konfekcjonowane 1.74	m ² m ²	1.740	
				RAZEM	1.740
25	KNR 202-15-d.3 05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem Ściany (5.6+7.03)*1.71 Sufit 2.6+1.9	m ² m ² m ²	21.597 4.500	
				RAZEM	26.097